



ANEXO 12 – MEMÓRIA DE CÁLCULO E COMPOSIÇÕES

OBRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEGALMENTE HABILITADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS PINTURA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS			SEMOP
LOCAL:	MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS – RJ			DATA: 28/ago/2023
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	UNID.	QUANT.
01.	SERVIÇOS INICIAIS			
01.01	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1" COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO	LEVANTADO NO LOCAL	M2	10,00
01.02	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOB SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	CONTAINER 1,00 X 03 MESES	M2XMESES	160,00
01.03	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	LEVANTADO NO LOCAL	M2	160,00
02.	PINTURA			
02.01	REPINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA, OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	LEVANTADO NO LOCAL	M2	2.954,19
02.02	REPINTURA DE RODAPÉS EM BOM ESTADO, COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	LEVANTADO NO LOCAL	M	790,18
02.03	PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO, INCLUSIVE LIXAMENTO, DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E TRÊS DE ACABAMENTO	LEVANTADO NO LOCAL	M2	66,00
02.04	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO	LEVANTADO NO LOCAL	M2	9,00
02.05	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO À PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LEVANTADO NO LOCAL	M2	150,00
03.	ADMINISTRAÇÃO			
03.01	MAC-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01 PROFISSIONAL X 03 MESES	MÊS	3,00
03.02	Unidade de referência para complemento da administração local, considerando: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, licença de obra, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, RRT, fotografias, uniformes, diárias, exames médicos admissionais periódicos e demissionais, cursos de capacitação/treinamento e demais itens que complementem as despesas necessárias, exclusive despesas com subsídios em alimentação e transporte de pessoal. Veja o critério para utilização deste item nas notas para uso do boletim.	CONFORME MEMÓRIA CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO	UR	24,60